

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

### Ráckeve, Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterem kiegészítő épületegyüttes tetőszigetelés felújítása

#### A) változat:

Meglévő tornaterem kiegészítő épületegyüttes (folyosó, szertár, öltözők, mosdók, tornaszoba, stb.) lapostető (vízszigetelés) felújítása:

- tető tisztítása
- új páraszellőzők beépítése
- új összefolyók beépítése
- modifikált bitumenes vízszigetelő lemez
- atik horgonyzott lemezfedés (viharléc)

Az épületegyüttes tető bruttó alapterülete 460 m<sup>2</sup>.

#### B) változat kerül megvalósításra:

Meglévő tornaterem kiegészítő épületegyüttes (folyosók, szertár, öltözők, mosdók, tornaszoba, stb.) lapostető felújítása:

- bontás
- párazáró fólia/
- kellősítés/lejtés megadása könnyű beton vagy hőszigetelő profil
- új 10-12 cm lépésálló szigetelés
- 2 rtg. modifikált bitumenes lemez vagy műanyag lemez mechanikai rögzítéssel, Bitulax fényvisszaverő réteg
- új szellőzők beépítése
- új összefolyók/lefolyók beépítése
- új atik horgonyzott lemezfedés (viharléc)

Az épületegyüttes tető bruttó alapterülete 460 m<sup>2</sup>.

Mindkét változatnál a villámvédelmet ki kell építeni, mérési jegyzőkönyvet kell a műszaki átadásra készíttetni a villámvédelmi rendszerről.

Az atik bádoglemez fedésbe kötelező a dilatációt beépíteni és a villámvédelmi rendszerbe bekötni.